



BILAGA 2b

Åtgärder grönytor

Besiktning

Besiktning av naturmark inom avtalsområdet har genomförts av Forsen och redovisas i besiktningsrapport daterad 2017-04-20.

Åtgärder

För att naturmarken ska uppfylla kriteriet att inga omedelbara investeringar eller extra driftåtgärder ska krävas efter kommunalt överagande ska följande åtgärder utföras (se även kartbild bilaga 3b):

1. Anläggningsåtgärder

- 23: Sopsand på gräs i naturmark
- 31: Papperskorg – fundament står upp, klotter.
- 43: Säkring av brunnslöck
- 88: Sopsand vid vändplan
- 103: Sopsand vid parkeringsplats

2. Trädfällning och röjning

- 2, 3: Hägg i naturmark tas ned samt röjning av sly
- 10: Två aspar, tas bort
- 11: Röjning bakom hus
- 12: Granar med vita band, tas bort
- 20: Granar 1 stor + mindre. Friställda.
- 24: Björk (1), hägg (1), stora aspar (2-3) i dåligt skick vid grusväg genom naturmark tas bort
- 25: Röjning av träd mot stängsel kring teknikbyggnader
- 29: Aspgrupp, gallras.
- 31, 32: Grupp med ca 5 mindre träd tas ned
- 34: Röjning vid lyktstolpe
- 35: Sälg med överhängande grenar tas ned
- 36: Liten asp med stamskada tas ned
- 37: Rönn tas ned
- 38: Sälg och fyra aspar tas ned
- 40: Lutande björk tas ned
- 41: Asp i ej så god kondition tas ned

- 
- 42: Lutande sälk tas ned
 - 45: Björk tas ned
 - 50: Slyröjning vid vändplan
 - 52: Nedfallen björk som hänger över stig tas ned
 - 53: Sälk, sly mot staket, tas bort
 - 54: Björk med trädkoja, tas ned. Grupp med sälk vid transformatorstation tas ned.
 - 55: Sly längs med staket, tas ned
 - 56: Stamskadat träd vid västra sidan av Vadavägen tas ned.
 - 62: Ruttet träd tas ned.
 - 65: Stor gran med stamskada, tas ned
 - 66: Två lutande björkar, tas ned
 - 67: Sälk i dåligt skick vid parkering, tas ned
 - 78: Prunus mot plank, tas ned. Röjning av igenvuxen stig till lekplats
 - 79: Igenvuxen slänt röjs, 2 björkar 2 lärk, 1 tall tas ned
 - 80: Två granar, varav en dålig och en lutande, tas ned
 - 90: Liten björk vid stig, tas ned
 - 97: Lutande gran, tas ned
 - 106, 107: Flerstammig björk, 2 björkar vid väg, tas ned
 - 108: Asp vid stig, tas ned
 - 112: Dålig sälk, tas ned
 - 114: Dålig björk vid stig samt lutande tall, tas ned
 - 116: Två lutande sälgar, tas ned
 - 117: Dålig björk samt två sälgar vid stig mot vattentornet, tas ned
 - 118: Två dåliga aspar vid stig till parkeringsplats nedanför vattentorn, tas ned
 - 126: Två små björkar och en prunus tas ned
 - 128: En sälk och tre björkar vid stig tas ned
 - 145: Slyröjning under träd, ca 20 kvm

3. Kronröjning, grensågning

- 1: Asp vid gång/cykelväg behöver kronröjas för framkomlighet
- 125: Grensågning av 4 björkar vid lekplats
- 143: Grupp av sälgar, en dålig. Två grensågningar behövs i krona

4. Stubbfräsning

- 149: Fräsning av 4 stubbar

5. Återställning av gräsmattor

- 5,6,7: Ojämnheter i gräsmatta som behöver fyllas ut ca 10 kvm
- 26: Plogskadat gräs vid vägren, schakta bort skadat gräs, lägg ut ny jord, så nytt gräs
- 33: Plogskadat gräs
- 39: Plogskadat gräs mot naturmark
- 144, 145: Igenfyllning av några gropar, några stenar, högvuxet gräs.

6. Åtgärder i anslutning till Lekplatser

- 30: Byte av bräddor till bänk



85: Papperskorg saknas på stolpe

120, 121, 122, 123, 124, 125: 4 björkar vid lek har lite torra avbrutna grenar. Tas med grensåg

7. Kompost som behöver bortforslas från allmän platsmark

46, 47, 48, 70, 87, 91, 109, 129: Kompost

63, 64: Kompost i otillgänglig terräng

110: Kompost samt byggsten.

127: Kompost som måste tas bort av fastighetsägaren.

8. Åtgärder i anslutning till bostadsfastigheter

13, 16, 19, 59, 61, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 90, 97, 115, 149, 151: Trädgårdsavfall

15, 16 75, 92, 127: Upplag

17: Trädgårdsavfall + trädkoja + båt + tunna

20: Gunga fäst i björk, risk på sikt

22: Stenar betongrör och ris

28: Virke upplagt, gammalt stängsel.

44: Upplag vid tomtgräns, trädgårdsavfall

60: Uthus på allmän platsmark

60, 68, 69, 70: Skräpigt, odlingar och parkering vid vändplan.

71, 72: Träkojor och klotterplank i skogen vid körväg

73: Gräsmatta anlagd på allmän platsmark

86: Bod på allmän platsmark

95, 96: Studsmatta, ved, odling m.m.

98: Lekstuga *oklart vilken mark den står på*

99, 101: Vedupplag

100: Ris och vedupplag

Generellt: Endast stubbar i gräsklippningsytor tas bort, ej stubbar i naturmark.

Kostnad

Uppskattad kostnad för åtgärder enligt punkt 1 - 5 är ca 355 000 kr exklusive moms, kostnadsläge januari 2018.

Uppskattad kostnad för åtgärder enligt punkt 7 är ca 148 600 kr exklusive moms, kostnadsläge mars 2018.

Följande är ej upptaget i kostnadsuppskattningarna:

- Kostnader för TA-planer och åtgärder för säkerhet i vägmiljö.
- Dumpat trädgårdsavfall vid vändplaner
- Trädgårdsavfall i naturmark
- Färdigställandeskötsel av gräsmattor.
- Hantering av ved och ris.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

VALLENTUNA KOMMUN · 186 86 VALLENTUNA

BESÖK: TUNA TORG 1

TFN: 08-587 850 00

WWW.VALLENTUNA.SE



Vallentuna
kommun

